

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος	1	ΟΔΟ Σ1140	m2	300.000,00
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	2	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	2.000,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	5.000,00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	1.000,00
5	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	5	ΝΑΥΔΡ 4.07	m3	1.000,00
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	6	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	140.000,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	7	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	500,00
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	8	ΝΑΟΔΟ Α10	m	250,00
3	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	9	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	250,00
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	10	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	1.000,00
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	11	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	1.300,00
6	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	12	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	50,00
7	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	13	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	19.000,00
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	14	ΝΑΟΔΟ Β51	m	4.000,00
9	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	15	ΝΑΟΙΚ 78.95	m2	1.000,00
10	Ανύψωση ή καταβίβασις υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	16	ΝΑΥΔΡ 16.22	TEM	30,00
11	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	17	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	1.500,00
12	Σιδηρά καλύμματα φρεατίων	18	ΝΑΟΔΟ ΣΧΒ49	kg	1.500,00
13	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	6	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	20.000,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	19	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	1.000,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	20	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	10.000,00
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	21	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	20.000,00
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	22	ΝΑΟΔΟ Α19	m3	500,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	6	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	100.000,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	23	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	20.000,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	24	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	20.000,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	25	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	20.000,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	26	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	2.350,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	27	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	40.000,00
6	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευασμένης οδού	28	ΝΑΟΔΟ Β85ΣΧ	TEM	50,00
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	29	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	5.000,00
8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	30	ΝΑΥΔΡ 4.09.01	m2	2.500,00
9	Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος	31	ΝΑΥΔΡ Ν4.09	Kgr	10.000,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
10	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	6	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	110.000,00

Κόρινθος 31/03/2020
Οι μελετητές

Κόρινθος 31/03/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊ/νος Δ/νσης Τ.Υ.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.